

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BiON/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn. **„Wykonanie remontu łazienek (parter – pomieszczenia orkiestry oraz II piętro – pomieszczenia Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego) w budynku nr 2”** znajdującego się na terenie kompleksu KaOSG w Nowym Sączu.

I. Tryb postępowania:

1. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienek na poziomie parteru (pomieszczenia orkiestry) oraz II-go piętra (pomieszczenia Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego). Znajdują się one w budynku nr 2 zlokalizowanym na terenie kompleksu KaOSG w Nowym Sączu. Budynek nr 2 jest w trwałym zarządzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

2. Zakres prac:

pomieszczenie łazienki – parter:

- wykonanie robót rozbiórkowych (skucie posadzek i glazury ściennej, demontaż: urządzeń i osprzętu sanitarnego, opraw oświetleniowych, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, grzejnika żeliwnego oraz innych niezbędnych elementów);
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie posadzek, glazury naściennej;
- zabezpieczenie sufitów płytami wodoodpornymi;
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wykonanie kabin (boksów) toaletowych oraz natryskowych;
- montaż elementów instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej (w zależności od potrzeb wymiana podejść, odpływów, przewodów elektrycznych);
- dostosowanie istniejącej wentylacji do obowiązujących przepisów, montaż wentylatorów osiowych;
- uzupełnienie tynków, malowanie, utylizacja odpadów, wykonanie prac porządkowych.

pomieszczenie łazienki – II piętro:

- wykonanie robót demontażowych (posadzki, glazura ścienna, osprzęt sanitarny);
- wykonanie podejść rurociągów wodnych PE, odpływów kanalizacyjnych PCV;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ułożenie posadzek, glazury naściennej;
- wykonanie boksów natryskowych, montaż baterii natryskowych oraz umywalk wraz z bateriami;
- montaż brodzika do mycia obuwia oraz grzejnika łazienkowego;

- uzupełnienie tynków, malowanie, utylizacja odpadów, wykonanie prac porządkowych.
- 3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed złożeniem oferty z przedmiotem zamówienia dokonując wizji lokalnej, uzgadniając wcześniej jej termin z Zamawiającym. Oświadczenie z wizji lokalnej tj. załącznik nr 2 z pobytu na terenie wykonywania robót należy potwierdzić w siedzibie Zamawiającego.
- 4. Wykonawca przy wycenie robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem może posługiwać się załączonymi przedmiarami robót, które jednak są dokumentami pomocniczymi i nie określają bezwzględnie wszystkich parametrów. Wycena powinna się opierać o własną kalkulację, a także w oparciu o wizję lokalną, posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca dokona wyceny na własne ryzyko. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie jakiegokolwiek zakresu robót (koniecznego do wykonania) nie będzie podlegał on dodatkowej zapłacie.
- 5. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

III. Termin realizacji zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia: **do 31 sierpnia 2018 r.**

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Cena brutto – 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca przedstawi najniższą cenę brutto.

V. Sposób przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć 1 ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Ofertę należy sporządzić według druku „Formularz Ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, załączając również szczegółowy kosztorys sporządzony na podstawie wizji lokalnej, własnej kalkulacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego przedmiaru robót Zamawiającego (element pomocniczy).
4. Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia i przyjąć do wykonania zakres robót bez uwag.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych (np. tylko na jedną łazienkę).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wykonanie wszelkich prac i czynności oraz zawrzeć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
9. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin i sposób składania ofert.

1. Termin składania ofert: do dnia **22 czerwca 2018 r. do godz. 12.00**. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Miejsce składania ofert: Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.
3. Sposób składania ofert:
w formie pisemnej – osobiście lub pocztą na adres:
Biuro przepustek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

z dopiskiem na kopercie: „WTiZ SEKCJA BiON – OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/BiON/2018”.

VII. Warunki realizacji zamówienia.

1. Materiały użyte do robót muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, I-go gatunku, bez zarysowań, pęknięć i innych uszkodzeń.
2. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksów.
3. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
4. Gwarancja i rękojmia na użyte materiały i wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.
5. Płatność za wykonywane roboty będzie realizowana przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie prowadził robót na czynnym obiekcie w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

VIII. Pozostałe warunki.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
2. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania najkorzystniejszej oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w złożonych ofertach.
6. Oferty, które nie spełniają wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone z zastrzeżeniem pkt. 3-5.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Oddziału i będą wiążące przy składaniu ofert.
8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Pozostałe warunki.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Konrad Poręba: konrad.poreba@strazgraniczna.pl nr tel. 18 415 31 73 lub 785 903 659;
Jacek Stanek: jacek.stanek@strazgraniczna.pl nr tel. 18 415 31 12 lub 502 038 982;
(kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00).
2. Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą Zamawiający zamieści na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.

X. Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie z wizji lokalnej;
- Załącznik nr 3 - Przedmiar kosztorysu inwestorskiego;
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy;

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
3 06 2018
pplk SG Kazimierz JAROSZ

Miejscowość, data

.....
(pieczęć wykonawcy)**OFERTA**

Ja / My niżej podpisany/podpisani

działając w imieniu i na rzecz

REGON Nr NIP

nr telefonu nr faxu e-mail

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 3/BiON/2018 ogłoszone przez Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu składam/składamy niniejszą ofertę:

1. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

Wykonanie remontu łazienek (parter – pomieszczenia orkiestry oraz II piętro – pomieszczenia Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego w budynku nr 2	zł
Słownie (cena brutto):	

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **31 sierpnia 2018 r.**

3. Oświadczam/y, że:

- zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i przyjmuję/przyjmujemy do wykonania zakres robót bez żadnych zastrzeżeń, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
- udzielam/udzielamy gwarancji i rękojmi 60 miesięcy na użyte materiały i wykonane roboty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- szczegółowy kosztorys;
- oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej;

.....

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość: Data:

**Oświadczam/oświadczamy*), że w dniu
dokonałem/dokonaliśmy*) wizji lokalnej i zapoznałem/zapoznaliśmy*) się z zakresem prac
koniecznych do wykonania dla zadania pn. „Wykonanie remontu łazienek (parter –
pomieszczenia orkiestry oraz II piętro – pomieszczenia Wydziału Odwodowo
Reprezentacyjnego) w budynku nr 2” *).**

.....
(data i podpis wykonawcy)

Potwierdzam odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela ww. firmy.

.....
(data i podpis przedstawiciela zamawiającego)

*) – niepotrzebne skreślić

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki w poziomie parteru budynek nr 2
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5
INWESTOR : Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5

SPORZĄDZIK KALKULACJE : JACEK STANEK - INSPEKTOR NADZORU

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki w budynku nr 2 poziom parteru					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	01 0820-08	23.00+19.50+3.15	m ²	45.650	
				RAZEM	45.650
2	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	01 0812-05	28.20	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
3	KNR-W 4-	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	01 0211-01	28.20+45.65	m ²	73.850	
				RAZEM	73.850
4	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	01 0348-02	3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
2		Roboty odtworzeniowe			
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	28.20	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-03	28.20	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa	m ²		
d.2	0602-04	28.20	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-02	28.20	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
10	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.2	02 1111-03	28.20	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
11	KNR-W 4-	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	01 0322-02	0.9*2.1+0.8*2.1	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
12	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi	szt.		
d.2	02 1025-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	02 1022-01	1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
14	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	02 1022-05	0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	02 1022-03	0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
16	KNR-W 4-	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2	01 0322-10	0.8*2.0+0.9*2.0	m	3.400	
				RAZEM	3.400
17	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2	0320-10	0.8*2.0+0.9*2.0	m	3.400	
				RAZEM	3.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4- d.2 01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m ² 5.00	m ² m ²	 5.000	 5.000
19	KNR-W 2- d.2 02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej 23.0+19.5+3.15	m ² m ²	RAZEM 45.650	 45.650
20	NNRNKB d.2 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z płyty wodo odpornej 31.60	m ² m ²	RAZEM 31.600	 31.600
21	NNRNKB d.2 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 31.60	m ² m ²	RAZEM 31.600	 31.600
22	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 28.00	m ² m ²	RAZEM 28.000	 28.000
23	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 31.60	m ² m ²	RAZEM 31.600	 31.600
24	KNR-W 2- d.2 02 2004-01	Obudowa konstrukcji podtynkowych do WC płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01 - płyta wodo-odporna 6	m ² m ²	RAZEM 6.000	 6.000
25	kal.ofertowa d.2	Ścianki ustępowe i prysznicowe HPL 5	kpl. kpl.	RAZEM 5.000	 5.000
26	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie elementów wyposażenia łazienek Parawan prysznicowy z drążkiem regulowanym - 2szt 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
3		Demontaż instalacji wodociągowych		RAZEM	2.000
27	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm 20	m m	 20.000	 20.000
28	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm 10	m m	RAZEM 10.000	 10.000
29	KNR 4-02 d.3 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm 10	m m	RAZEM 10.000	 10.000
30	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przeletowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
31	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	 3.000
32	KNR 4-02 d.3 0132-02	Demontaż baterii natryskowej 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
33	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż zaworu spłukującego pisuaru. 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
4		Demontaż instalacji kanalizacji		RAZEM	2.000
34	KNR 4-02 d.4 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm 12.50	m m	 12.500	 12.500
35	KNR 4-02 d.4 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 4-02 d.4 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Demontaż c.o			
39	KNR 4-02 d.5 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Montaż instalacji wodociągowych			
40	KNR-W 2- d.6 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
41	KNR-W 2- d.6 15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
42	KNR-W 2- d.6 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR-W 2- d.6 15 0135-04	Zawory kulowe kątowe z filtrem o śr. nominalnej 15 mm - do baterii, pralki i spłuczek ustępowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR-W 2- d.6 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 2- d.6 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2- d.6 15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1			
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
47	KNR-W 2- d.6 15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
48	KNR 0-34 d.6 0107-03	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
49	KNR 0-34 d.6 0107-04	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7		Montaż instalacji kanalizacyjnej			
50	KNR-W 2- d.7 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 2- d.7 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		10	podej.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Koło Idol	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR-W 2- d.7 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Koło Idol	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR-W 2- d.7 15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywałek Koło Idol	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR-W 2- d.7 15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 2- d.7 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Montaż c.o			
59	KNR-W 2- d.8 15 0414-02	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 10 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2- d.8 15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR INS- d.8 TAL 0309- 07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR-W 2- d.8 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 2- d.8 15 0428-02	Rury stalowe przyłączone o śr. 20 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR-W 2- d.8 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Roboty towarzyszące instalacji wod-kan			
65	KNR-W 4- d.9 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
66	KNR-W 4- d.9 01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
10		Demontaż instalacji elektrycznej			
67	KNR-W 4- d.10 03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4- d.10 03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
69	KNR-W 4- d.10 03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
70	KNR-W 4- d.10 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR-W 4- d.10 03 1120-06	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
72	KNR-W 4- d.10 03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
73	KNR-W 4- d.10 03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11		Montaż instalacji elektrycznej			
74	KNR 5-08 d.11 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
75	KNR 5-08 d.11 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
76	KNR 5-08 d.11 0304-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce ołowianej (3 wyloty)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
77	KNR 5-08 d.11 0504-08	Montaż opraw sufitowych+żarówka LED	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
78	KNR 5-08 d.11 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przełotowych - kinkiet	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 5-08 d.11 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
80	KNR 5-08 d.11 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem - gniazda podwójne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
81	kalk. własna	Dostawa i montaż podrozdzielnicy elektrycznej wraz z doprowadzeniem zasilania z istniejącej rozdzielni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
82		Wykonanie pomiarów i prób instalacji elektrycznej	kpl		
d.11		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Wentylacja			
83	kalk. własna	Wentylator osiowy o średnicy otworu ssącego do 150 mm	szt.		
d.12		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
84	KNR-W 2- d.12 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
85	kalk. własna	Podłączenie zasilania do wentylatora	kpl.		
d.12		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
86 d.12	KNR-W 2- 17 0114-01 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
87 d.12	KNR-W 2- 16 0303-04 z.o.3.1.4.	Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.102-108 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2	m ²		
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
88 d.12	KNR 2-17 0131-01 z.o.3.3. 9903	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm - w obiektach modernizowanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
89 d.12	KNR 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- talowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m ²		
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
90 d.12	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU NR 2 POZIOM II PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : 33-300 NOWY SĄCZ, UL. I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 5
INWESTOR : KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W NOWYM SĄCZU
ADRES INWESTORA : I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 5
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE - REMONT ŁAZIENKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK STANEK - INSPEKTOR NADZORU
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 13.80	m		
			m	13.800	
				RAZEM	13.800
2	KNR-W 4- d.1 02 0234-07 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4- d.1 02 0144-05	Demontaż natrysku ćwierćbrotowego z dźwignią 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 10.00	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 13.80	m		
			m	13.800	
				RAZEM	13.800
6	KNR 4-01 d.1 0210-03	Wykucie bruzd poziomych w posadzce dla zdemontowania rurociągu kanalizacyjnego 7.50	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
7	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku 5.70	m		
			m	5.700	
				RAZEM	5.700
8	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - w posadzce 7.50	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 4-02 d.1 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ² 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- d.1 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 49.16	m ²		
			m ²	49.160	
				RAZEM	49.160
11	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 25.77	m ²		
			m ²	25.770	
				RAZEM	25.770
12	KNR-W 4- d.1 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 74.930	m ²		
			m ²	74.930	
				RAZEM	74.930
13	KNR-W 4- d.1 01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 7.49	m ³		
			m ³	7.490	
				RAZEM	7.490
14	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 7.49	m ³		
			m ³	7.490	
				RAZEM	7.490
15	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 7.49	m ³		
			m ³	7.490	
				RAZEM	7.490
2		Roboty montażowe		RAZEM	7.490
16	KNR 4-02 d.2 0111-01	Wstawienie łącznika stal/PE o śr. 20 mm 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2- d.2 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 26.50	m		
			m	26.500	
				RAZEM	26.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2- d.2 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 14.00	szt. szt.	 14.000	 14.000
19	KNR-W 2- d.2 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 26.50	m m	 26.500	 26.500
20	KNR 0-34 d.2 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 26.50	m m	 26.500	 26.500
21	KNR 4-01 d.2 0208-04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w stropie dla zamontowania pionu kanalizacyjnego 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
22	KNR-W 4- d.2 02 0211-03	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110/75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
23	KNR-W 2- d.2 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.50	m m	 8.500	 8.500
24	KNR-W 2- d.2 15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych brzdach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8.50	m m	 8.500	 8.500
25	KNR-W 2- d.2 15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 7.00	podej. podej.	 7.000	 7.000
26	KNR-W 2- d.2 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	 4.000
27	KNR 4-01 d.2 0325-04	Zamurowanie brzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 13.80	m m	 13.800	 13.800
28	KNR 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem brzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 8.50	m m	 8.500	 8.500
29	KNR-W 2- d.2 02 0126-04	Ścianki działowe pełne z bloczków z betonu komórkowego o grubości 10 cm 6.50	m ² m ²	 6.500	 6.500
30	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 49.16	m ² m ²	 49.160	 49.160
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - ściany 59.68	m ² m ²	 59.680	 59.680
32	KNR-W 2- d.2 02 0840-05	Łicowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 60.50	m ² m ²	 60.500	 60.500
33	KNR-W 2- d.2 02 0840-08	Listwy narożnikowe 20.75	m m	 20.750	 20.750
34	KNR 0-41 d.2 0114-01	Izolacja z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D1 35.00	m ² m ²	 35.000	 35.000
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - posadzka 25.77	m ² m ²	 25.770	 25.770
36	KNR-W 2- d.2 02 1111-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		25.77	m ²	25.770	
37	KNR-W 2-d.2 15 0132-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	25.770
		14.00	szt.	14.000	
38	KNR-W 2-d.2 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	14.000
		3.00	szt.	3.000	
39	KNR-W 2-d.2 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	3.000
		4.00	szt.	4.000	
40	KNR-W 2-d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	RAZEM	4.000
		3.00	kpl.	3.000	
41	KNR-W 2-d.2 15 0232-02	Brodziki natryskowe blaszany emaliowany do mycia obuwia	kpl.	RAZEM	3.000
		1.00	kpl.	1.000	
42	KNR-W 2-d.2 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22x600x1200	szt.	RAZEM	1.000
		1.00	szt.	1.000	
43	KNR-W 2-d.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1.00	szt.	1.000	
44	KNR INS-d.2 TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1.00	szt.	1.000	
45	KNR-W 2-d.2 15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	RAZEM	1.000
		1.00	szt.	1.000	
46	KNR-W 2-d.2 15 0428-02	Rury przyłączone o śr. 20 mm do grzejników stalowych	kpl.	RAZEM	1.000
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

UMOWA

W dniu w Nowym Sączu została zawarta umowa pomiędzy:

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

a

Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

reprezentowanym przez:

.....
przy kontrasygnacie:

.....
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie remontu łazienek (parter – pomieszczenia orkiestry oraz II piętro – pomieszczenia Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego) w budynku nr 2”** znajdującego się na terenie kompleksu KaOSG w Nowym Sączu.
2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1), Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 3) a także zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem Polskich Norm.
3. Zakres zamówienia:
pomieszczenie łazienki – parter:
 - wykonanie robót rozbiórkowych (skucie posadzek i glazury ściiennej, demontaż: urządzeń i osprzętu sanitarnego, opraw oświetleniowych, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, grzejnika żeliwnego oraz innych niezbędnych elementów);
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie posadzek, glazury naściennej;
 - zabezpieczenie sufitów płytami wodoodpornymi;
 - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wykonanie kabin (boksów) toaletowych oraz natryskowych;

- montaż elementów instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej (w zależności od potrzeb wymiana podejść, odpływów, przewodów elektrycznych);
- dostosowanie istniejącej wentylacji do obowiązujących przepisów, montaż wentylatorów osiowych;
- uzupełnienie tynków, malowanie, utylizacja odpadów, wykonanie prac porządkowych.

pomieszczenie łazienki – II piętro:

- wykonanie robót demontażowych (posadzki, glazura ścienna, osprzęt sanitarny);
- wykonanie podejść rurociągów wodnych PE, odpływów kanalizacyjnych PCV;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ułożenie posadzek, glazury naściennej;
- wykonanie boksów natryskowych, montaż baterii natryskowych oraz umywalk wraz z bateriami;
- montaż brodzika do mycia obuwia oraz grzejnika łazienkowego;
- uzupełnienie tynków, malowanie, utylizacja odpadów, wykonanie prac porządkowych.

Stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy przedmiary kosztorysów inwestorskich są jedynie dokumentami pomocniczymi. Błędne naliczenie lub pominięcie ilości robót w przedmiarach kosztorysów inwestorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich koniecznych robót bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia (dokonał wizji lokalnej) oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu wykonywania robót, dojazdem, które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty). Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także zachowując postanowienia przepisów publiczno – prawnych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 2

1. Termin realizacji całości zamówienia – do dnia **31 sierpnia 2018 r.**

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto – **zł** (słownie:);
podatek - **zł** (słownie:);
brutto – **zł** (słownie:).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia pełnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty robót, wykonanych niezadowalająco pod względem jakościowym i niezgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

1. Wykonawca dostarczy wszelkie materiały budowlane, wykończeniowe, osprzęt sanitarny i elektryczny oraz sprzęt budowlany niezbędny do wykonania pełnego zakresu robót określonego w § 1 ust. 1 i ust. 3 Umowy, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia służące do wykonania robót.
2. Wykonawca uzgodni (przed zakupem) z Zamawiającym wszystkie widoczne, montowane elementy (jak np. kolor i rodzaj: fliz, rodzaj kabin prysznicowych, brodzika, baterii natryskowych, gniazd, białego montażu i innych) oraz kolor malowanych ścian.
3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywania przedmiotu umowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca pokrywa koszty:
 - a. zabezpieczenia robót pod względem bhp;
 - b. zabezpieczenia placu budowy.
5. Prowadzenie robót na czynnym obiekcie w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

Obowiązki Zamawiającego

§ 6

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający przekaze Wykonawcy protokolemnie teren wykonywania prac.
2. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający rozliczy fakturę VAT Wykonawcy w terminie i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie.

§ 7

1. Zapłata za wykonane roboty dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy, po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Warunkiem wystawienia i zapłaty faktury będzie zatwierdzenie przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej protokołu końcowego odbioru stanowiącego załącznik do faktury.
4. Zamawiający obciąży Wykonawcę fakturą VAT za media po otrzymaniu faktury

określonej w ust. 1:

- za zużycie wody – w formie ryczału stanowiącego 0,2 % wartości robót brutto określonych w fakturze Wykonawcy,
 - za zużycie energii elektrycznej – w formie ryczału stanowiącego 0,2 % wartości robót brutto określonych w fakturze Wykonawcy.
5. Faktura VAT za zużycie wody i energii elektrycznej płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 6. Za nieterminową zapłatę faktury VAT będą naliczane odsetki ustawowe.
 7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP

Materiały

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty, które przekaze Zamawiającemu w dniu odbioru.

Kary umowne

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
 - b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł.
2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki – ustalanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – stają się wymagalne:
 - a. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu;
 - b. za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiedni w każdym z tych dni.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani też nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia

woli skutkującą jego nieważnością.

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, której mowa w ust.4.

§ 10

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie
2. Zamawiający oświadcza, że osobą do kontaktu z jego strony jest

§ 11

Strony ustalają, że na wykonane roboty oraz wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady - 60 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 12

Strony ustalają zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, zasady odbioru robót oraz zasady odstąpienia od umowy jak w załączniku nr 2 do umowy.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej tj. zł. (słownie).
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej lub kilku niżej wyszczególnionych formach:
 - pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.
4. Zwolnienie 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, zaś 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.
5. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy będzie protokół, o którym mowa w § 7 ust. 3.
6. W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego.

§ 14

1. Wszelkie spory, które mogą wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozwiązywane w drodze negocjacji. Jeśli negocjacje nie doprowadzą do polubownego załatwienia sporu, będzie on rozpatrywany przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

zał. nr 1 - Oferta Wykonawcy.

zał. nr 2 - Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, zasady odbioru robót oraz zasady odstąpienia od umowy.

zał. nr 3 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

zał. nr 4 - Przedmiar kosztorysu inwestorskiego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, zasady odbioru i zasady odstąpienia od umowy.

- I. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przed upływem terminu gwarancji pomimo nie wykonania uprawnień z gwarancji.

II. Zasady odbioru robót:

1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.
2. Odbiór dokonują wyznaczeni rozkazem Komendanta KaOSG przedstawiciele Zamawiającego.
3. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione – posiadające pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w czynnościach odbioru a także inne osoby wyznaczone przez Komendanta KaOSG.
4. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu oświadczeń, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w szczególności: technicznych protokołów odbioru, protokołów badań, sprawdzeń, inwentaryzacji powykonawczej, niezbędnych świadectw kontroli jakości (atestów, aprobat).
5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu.
6. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
7. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru Zamawiający może odmówić odbioru.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - a. nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
 - b. nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
10. W razie odmowy odbioru z przyczyn o których mowa w pkt.II.8 lub pkt. II.9a, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru ustala się zgodnie z pkt. II.7.
11. Jeżeli odbiór został wykonany Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem

zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

III. Zasady odstąpienia od umowy.

1. Odstępujący od umowy jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona z wyłączeniem Zamawiającego w sytuacji określonej o której mowa w pkt. III.2.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do:
 - a. sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - b. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
 - c. sporządzenia wykazu materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający;
 - d. sporządzenia wykazu materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie spowodował Zamawiający z wyłączeniem przypadku odstąpienia o którym mowa w pkt. III.2;
 - e. wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:
 - a. dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. III.3e oraz zapłaty wynagrodzenia;
 - b. odkupienia materiałów określonych w pkt. III.3c (nie dotyczy przypadku odstąpienia przez Zamawiającego określonego w pkt. III.2);
 - c. przejęcia terenu robót;
 - d. do odbioru robót określonych w pkt. III.3a stosuje się odpowiednio zasady odbioru;
 - e. fakturę za materiały wystawia Wykonawca po cenach zakupu z doliczeniem kosztu ich transportu na plac budowy.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

NAZWA ZADANIA: Wykonanie remontu łazienek (parter – pomieszczenia orkiestry oraz II piętro – pomieszczenia Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego) w budynku nr 2” znajdującego się na terenie kompleksu KaOSG w Nowym Sączu.

INWESTOR: Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w pomieszczeniach łazienek (parter – pomieszczenia orkiestry oraz II piętro – pomieszczenia Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego) znajdujących się w budynku nr 2, polegających na ich remoncie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami (umowa wraz z załącznikami).

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jest wyszczególniony w przedmiarach kosztorysów inwestorskich.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.4.1. Roboty budowlane przy remoncie łazienek

Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z robotami budowlanymi rozbiórkowymi, robotami budowlanymi odtworzeniowymi, robotami demontażowymi: instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji sanitarnych, montażem: instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji sanitarnych, instalacjami elektrycznymi, montażem wentylacji, malowaniem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy robotach związanych z remontem łazienek prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny

za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z dokumentacją (m.in. przedmiary kosztorysów inwestorskich), poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Użyte materiały mogą być przyjęte, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia a materiały nieodpowiadające wymaganiom powinny zostać niezwłocznie wywiezione poza teren prowadzenia prac.

2.2. Zastosowane materiały

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Wykonawcę.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy;
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony;
- obsługiwany przez przeszkolone osoby;
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta;

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty budowlane rozbiórkowe.

- wykucie ościeżnic stalowych;
- rozebranie płytek ściennych i posadzek;
- wyrównanie nierówności betonu;

5.2 Roboty budowlane odtworzeniowe.

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę;
- montaż kabin (boksów) toaletowych oraz natryskowych
- ułożenie posadzki;
- osadzenie ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych;
- uzupełnienie tynków wewnętrznych;
- ułożenie płytek naściennych;
- zabezpieczenie sufitów płytami wodoodpornymi;
- gruntowanie podłoża pod malowanie;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;

5.3 Demontaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

- demontaż baterii natryskowej i brodzika;
- demontaż rurociągów i podejść odpływowych;

5.4 Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

- montaż rurociągów i podejść odpływowych;
- montaż baterii natryskowej i brodzika;
- montaż baterii umywalkowej wraz z podejściami;

5.5 Instalacje elektryczne.

- demontaż i montaż nowego oświetlenia;

5.6 Instalacje c.o.

- demontaż grzejnika żeliwnego i montaż nowych z zaworami termostatycznymi;

5.7 Wentylacja.

- demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych;
- wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej;
- montaż wentylatorów osiowych wraz z klapami zwrotnymi;
- montaż krutek wentylacyjnych;
- obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo – kartonowymi;
- malowanie powierzchni;

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem robót.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobatach Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu wykonywania robót.

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robót są 1 m², 1 mb, 1 kpl., 1 szt. Błędne naliczenie ilości robót w obmiarze inwestorskim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór wykonanych robót

Odbioru remontu części pomieszczeń łazienki i innych wykonywanych robót dokonuje się po ich ostatecznym wykonaniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami wyszczególnimy w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zapobiegania
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
ppłk SG Kazimierz JAROSZ