

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/Gm.K/2019 z dnia 28. listopada 2019 r.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „**Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, polegających na pokryciu ścian korytarza żywicą epoksydową**”

I. Tryb postępowania:

1. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych - malowania w postaci nałożenia żywicy epoksydowej wraz z przygotowaniem podłoża oraz wymianą gniazdek elektrycznych w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. **Wykonawca musi przed złożeniem oferty zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji lokalnej.**
3. Z wykonanych czynności należy spisać protokół z potwierdzeniem realizacji prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz w przypadku potrzeby ponownego wykonania prac zobowiąże się do ich wykonania w terminie 5 dni roboczych.
5. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie.

III. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Oferty zostaną ocenione według kryterium: cena brutto – 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca przedstawi najniższą cenę.

V. Sposób przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wykonanie wszelkich prac i czynności oraz zawrzeć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia na które składa ofertę, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin i sposób składania ofert.

1. Termin składania ofert: do dnia **3 grudnia 2019 r. do godz. 11.00**. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Miejsce składania ofert: Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.
3. Sposób składania ofert:
 - a) mailem na adres: Piotr.Wrobel@strazgraniczna.pl
 - b) faksem na nr 18 415 37 25,
 - c) w formie pisemnej, osobiście lub pocztą (decyduje czas otrzymania oferty przez Zamawiającego, zgodny z pkt. VI.1) na adres podany w punkcie VI.2.

VII. Warunki realizacji zamówienia.

1. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksów.
2. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
3. Przed realizacją zamówienia Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym odnośnie terminu realizacji z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Płatność za wykonane prace remontowo budowlane będzie realizowana przez Zamawiającego po zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonych prac, a następnie otrzymaniu - na jego podstawie – faktury, przelewem w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnie wystawionego dokumentu.

VIII. Pozostałe warunki.

1. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w całości z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach.
7. Zamawiający zastrzega, iż zawiera umowę która stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Informacje końcowe.

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego:
Piotr Wróbel (email: Piotr.Wrobel@strazgraniczna.pl, nr tel. 18 415 30 78 lub 721 960 841 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00).

Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udzieleniu zamówienia Zamawiający umiesci na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej określanych jako „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Karpackim Oddziale SG jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: przemyslaw.juszczak@strazgraniczna.pl, tel. 18 415 30 34,
3. w/w. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy,
4. odbiorcami w/w. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
5. w/w. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy,
7. na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, zostanie umieszczona informacja o udzieleniu zamówienia, która obejmuje dane firmy i ofertę cenową,
8. w odniesieniu do w/w. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
9. osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
10. osobom fizycznym dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpuckiego Oddziału Straży Granicznej
w m. Sączu
28.11.2019
ppłk SG Kazimierz JAROSZ

Pieczętka Wykonawcy i nr telefonu / faksu

_____, dnia _____

Nazwa (firma): _____

Adres oferenta: _____

Tel.: _____

Faks: _____

NIP: _____

REGON: _____

Zamawiający:

Karpacki Oddział Straży Granicznej
w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
REGON: 364454414, NIP 734-353-96-76

OFERTA

Obejmująca: **Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu polegających na pokryciu ścian korytarza żywicą epoksydową.**

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego za sumę brutto zł.:

Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu polegających na pokryciu ścian korytarza żywicą epoksydową.	kwota:
	słownie:

1. Oświadczam, że usługa zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń w tym zakresie oraz przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane prace miesięcy (wymagany termin min. 36 miesięcy).
4. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskalismy w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- _____
- _____
- _____

Miejsce, data, podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA NR _____

Zawarta w dniu r. w Nowym Sączu, pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanym przez:

_____ przy kontrasygnacie

_____ zwanym dalej w treści umowy "Zamawiającym"

a

_____ Zwaną dalej w treści umowy "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi pn. **„Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu polegających na pokryciu ścian korytarza żywicą epoksydową”**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 2) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia.....

§ 3

1. Przedmiot umowy zrealizowany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15³⁰.
2. Przed realizacją przedmiotu umowy Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem winien porozumieć się z Zamawiającym odnośnie terminu rozpoczęcia prac.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultaty swojego działania, obejmujące przygotowanie i realizację prac remontowo - budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z:
 - a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - b) przepisami techniczno-budowlanymi;

- c) obowiązującymi normami;
 - d) zasadami wiedzy technicznej;
 - e) przepisami BHP, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dostarczone materiały przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku i z datą produkcji nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich wykorzystania.
 6. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy wymienionego w § 1 nastąpi w miejscu jego realizacji, w terminie do 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 2 dni od daty rozpoczęcia odbioru. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.
 7. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę prac do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie wszystkich prac.
 8. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.
 9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie końcowego odbioru przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
 10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego atesty i certyfikaty na użyte materiały, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe przy realizacji umowy.
 12. Wykonawca przyjmuje przedmiot umowy do realizacji bez zastrzeżeń i wykona prace zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej, z wykorzystaniem własnego potencjału ludzkiego i technicznego niezbędnego do prawidłowego i starannego wykonania prac.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na własny koszt ewentualnych uszkodzeń elementów budynku jak i urządzeń.
 14. Wykonawca zobowiązuje się dbać o porządek podczas wykonywania prac oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac porządkowych.
 15. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest

§ 4

1. Na przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zaistniałych wadach w wykonaniu przedmiotu umowy, zapewni bezpłatne ich usunięcie.
3. Koszty związane z usunięciem reklamowanych wad ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: PLN brutto (słownie:).
2. Wartość przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy i została określona na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy).

§ 6

1. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy wymienionego w § 1 umowy przelewem na nr konto wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Koszty manipulacyjne z tytułu błędnie podanego rachunku bankowego ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
 - 1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 5 dni, lub tempo prac w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy. O tym fakcie Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.
 - 5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w ciągu 3 dni od dnia przejęcia terenu prac remontowych.
 - 6) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego;
 - 7) minął termin wykonania przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie.
2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac remontowych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wymienionych w formularzu ofertowym.
3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.
4. W ciągu 2 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Zamawiający rozpocznie inwentaryzację dotychczas wykonanych prac remontowych.

§ 8

1. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mogą kontrolować zasadność przebywania pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego.
2. Na teren Zamawiającego nie mają prawa wstępu osoby znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego.
3. Wykonawca stosuje się do przyjętego na terenie Zamawiającego systemu kontroli osób oraz wwożonych i wywożonych materiałów.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu zgłoszonej reklamacji w wysokości 0,5% łącznej wartości reklamowanej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na załatwienie reklamacji.
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia, o której mowa w § 5
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub sprzecznie z jej treścią (m.in. w przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy o więcej niż 10 dni) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia w związku z tym kary umownej określonej w ust. 1 pkt. b
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki – ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w - tym dniu,
 - 2) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu ww. kar umownych.
5. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający i Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

§12

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 - Druk oferty wykonawcy.

Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Aneksyś projekt umowy.
WRR 28.11.2013.
KR-87
RADCA PRAWNY
mgr Wanda Respekta-Gancarz

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu


ppłk SG Kazimierz JAROSZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
„Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku nr 2 Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu polegających na pokryciu
ścian korytarza żywicą epoksydową”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **ROBOTY MALARSKIE**
- **TYNKI MOZAIKOWE**

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich i tynków mozaikowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wg poniższego:

- malowanie korytarzy
- wykonanie tynku mozaikowego w korytarzach

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".

2. Materiały malarskie.

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Rozcieńczalniki

W zależności od rodzajów farb należy stosować: - terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb
- powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3 Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.3.2 **Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie**

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3 Wyroby olejne

- emalia olejna stosowania

- wydajność – 6-10 m²/dm³,
max. Czas schnięcia – 24h
- farba olejna do gruntowania - wydajność -15-16 m²/dm³,
max. Czas schnięcia – 8h
- kit szpachlowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne
- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów olejnych

2.3.4 Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajność – 6-8 m²/dm³
max. Czas schnięcia – 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]
wydajność 6 – 10 m²/dm³

2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max 1,6g/cm³
- zawartość substancji lotnych % masy max 40%
- roztrzenie pigmentów: max. 90m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max 2h wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków
- grubość -100-120 ljm
- przyczepność do podłoża – 1 stopień
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża
- twardość względna – min 0,1
- odporność na uderzenia – masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki
- odporność na działanie wody – po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować spękanie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.4 Środki gruntujące

2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej – na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej

2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Materiały do wykonania tynków mozaikowych.

3.1 Grunt głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże.

3.2 Zaprawa klejowa do styropianu i siatki,

- wygląd zewnętrzny – jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych
- konsystencja, cm – 8,50 +/- 1
- gęstość nasypowa, g/cm³ – 1.33 +/- 10%
- odporność na występowanie rys skurczowych przy grubości warstwy do 8 mm – brak rys
- strata prażenia w 450°C w % - 2.38 +/- 0.23 %
- przyczepność zaprawy klejącej do styropianu, MPa
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.1
- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥0.1
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥0.1
- przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa
- po przechowaniu próbek w warunkach powietrzno suchych - ≥0.3

- po 24 h zanurzenia w wodzie - ≥ 0.3
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych - ≥ 0.3
- klej musi zawierać dodatek z włókien przeciwkurczowych.

3.3 Tynk mozaikowy zewnętrzny – gr. kruszywa 1 – 1.6 mm

- wygląd zewnętrzny – jednorodna masa, bez zanieczyszczeń mechanicznych i obcych wtrąceń
- konsystencja, cm – 7.5 +/- 1
- gęstość objętościowa, g/cm³ – 1.80 +/- 10%
- odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys
- zawartość suchej substancji w temp. 105°C w % - 78.50 +/- 3.90 %
- zawartość popiołu w 450°C w % - 90.96 +/- 9.00 %
- zawartość popiołu w 900°C w % - 90.85 +/- 9.00 %

3.4 Farba gruntująca.

- jednorodna, gęsta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypełnieniem
- gęstość objętościowa, g/cm³ – 1.60 +/- 10 %
- zawartość suchej substancji w temp. 105°C w % - 66,80% +/- 3,30%
- zawartość popiołu w 450°C w % - 88.60 +/- 8.80 %
- zawartość popiołu w 900°C w % - 51.50 +/- 5.10 %
- czas wysychania w temp 20 – 2 C i wilgotności względnej powietrza 65+/- (godz) <4

3.5 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.

4. Sprzęt

3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pac, szpachelek.

5. Transport

Farby i tynki należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.

6 Wykonanie robót malarskich

Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.

6.1 Przygotowanie podłoża

6.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

6.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typu farby podkładowej.

6.2 Gruntowanie

6.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.

6.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

6.3 Wykonanie powłok malarskich:

6.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

7. Kontrola jakości

7.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

8.2 Roboty malarskie

8.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach
- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

8.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

8.2.3 Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

9. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy. Ilość robót określa się na podstawie ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

10. Odbiór robót

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".

10.1 Odbiór podłoża

10.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6.2.1 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

10.2 Odbiór robót malarskich

10.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rozartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

10.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

10.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

10.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

10.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

11 Wykonanie tynku mozaikowego.

11. 1 Zakres robót

11.1.1 Przygotowanie podłoża tynk zewnętrzny

11.1.2 Gruntowanie

11.1.3. Przeszpachlowanie cokołu – zaprawa do siatki

11.1.4. Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy

11.1.5. Ułożenie tynku mozaikowego – tynk żywiczny (mozaikowy zewnętrzny) grubości kruszywa 11.00 – 1.60 mm,.

11.1.6. Przygotowanie podłoża pod tynki mozaikowy zewnętrzny układany wewnątrz pomieszczeń (zeszkrobanie, opalenie starej farby olejnej, nacięcie podłoża)

11.1.7. Gruntowanie

11.1.8. Wyrównanie podłoża, przeszpachlowanie

11.1.9. Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy

11.1.10. Ułożenie tynku mozaikowego – tynk żywiczny (mozaikowy zewnętrzny) grubości kruszywa 1.00 – 1.60 mm.

12.1 Odbiór podłoża

12.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

12.2 Odbiór robót związanych z tynkiem mozaikowym.

12.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok tynkarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia tynku, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rozartego tynku, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pacy itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię tynku do powłok o dobrej jakości wykonania.

12.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

12.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

12.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

12.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

13. Obmiar robót

Ilość robót określa się na podstawie ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

14. Odbiór robót

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".

15 Podstawa płatności

Płatność:

Płaci się ryczałtowo za każdy wykonany zakres zamówienia wg ceny brutto podanej w formularzu ofertowym zgodnie z pracami wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

16. Przepisy związane

[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

- wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
- [3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 - [4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
 - [5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
 - [6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
 - [7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych
 - [8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
 - [9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
 - [10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.
 - [11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.
 - [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
28.11.2019
ppłk SG Kazimierz JAROSZ

„Wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu polegających na pokryciu ścian korytarza żywicą epoksydową”

LP.	Opis robót	J.m.	Max ilość
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2, ściany malowane farbą emulsyjną	m2	78
2	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany malowane farbą	m2	78
3	Założenie warstwy zbrojącej z siatki wtopionej w warstwie kleju w miejscach występowania pęknięć.	m2	16
4	Gruntowanie podłoża preparatem pod malowanie ścian, powierzchnie pionowe.	m2	78
5	Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie (klasa odporności na szorowanie i ścieralności - 2) w kolorze wybranym z palety RAL przez Zamawiającego, 2-krotne, ściany wewnętrzne.	m2	78
6	Przygotowanie powierzchni lamperii malowanych farbą olejną pod wyprawę z cienkowarstwowego tynku mozaikowego – żywicznego (mechaniczne ścieranie, frezowanie itp.). Wysokość tynku mozaikowego 140cm.	m2	59
7	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk żywiczny , 1-a warstwa	m2	59
8	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich z mozaikowego tynku żywicznego - kolor i struktura ziarna do wyboru przez Zamawiającego	m2	59
9	Zabezpieczenie folią stolarki okiennie-drzwiowej i meblowej oraz urządzeń i innych. Przesuwanie mebli i wyposażenia biurowego. Demontaż i ponowny montaż po wykonanych pracach karniszy. Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych. Mycie i sprzątanie w trakcie i po malowaniu.	m2	137
10	Malowanie ościeżnic drzwiowych istniejących drzwi od korytarza farbą olejną	szt.	10
11	Malowanie skrzydeł drzwiowych dwustronne istniejących drzwi na korytarzu farbą olejną	szt.	3
12	Wymiana gniazd, przełączników i puszek - kolor grafit lub szary - do wyboru przez Zamawiającego	szt.	5
13	Malowanie rur c.o.	kpl.	1
14	Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu robót	-	-

